

## Gacon. Grondig Afgedekt!

Opdrachtgever Spaans Babcock bv, BALK

Uitvoering 2014

Object Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf

Werkzaamheden Het uithakken van de bestaande indraailaag, maalkant en onderlager fundament van het vijzel met een lengte van 16 meter en een diameter van 2,8 meter (!). Het opruwen van de ondergrond d.m.v. gritstralen en plaatsen van stekeinden en wapeningsnet. Het aanbrengen van ca. 20 ton spuitbeton en indraaien van het mortelbed met de MasterEmaco S 5400.

# GACON

KUNSTSTOFVLOEREN | BETONRENOVATIE  
BRAND- EN CORROSIEWEREND COATEN

